

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE
LOCALIDADE: AV CAPITÃO LUIZ DE FRANÇA, S/N – CENTRO - VERTENTE DO LÉRIO / PE
EMPRESA CONTRATADA: RENOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 52.167.819/0001-41
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 00001/2024

Apresentamos a seguir as justificativas técnicas relativas à reprogramação apresentada, para a elaboração de Termo Aditivo Contratual de Valor relativa à obra em questão, dito isto, solicito de V. Sra. a análise e o acatamento da reprogramação da referida obra, celebrado entre a empresa RENOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e a CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO.

A presente reprogramação foi avaliada necessária pela equipe técnica de engenharia cuja consultoria foi prestada à Câmara Municipal de Vertente do Lério/PE, devido a solicitações da câmara legislativa municipal.

Dito isto, se fez necessária o acréscimo no quantitativo para o item, revestimento cerâmico tipo porcelanato que in loco teve seu quantitativo extrapolado ao da planilha orçamentária de projeto, assim como as soleiras em granito. O item de rufo teve ajustes no seu quantitativo visando a operacionalidade do macro item de cobertura, o item de porta de vidro de 10mm teve seu quantitativo extrapolado ao da planilha orçamentária de projeto, o emassamento com massa látex teve seu quantitativo extrapolado ao da planilha orçamentária de projeto. O item pintura em esmalte sintético aplicado sobre as novas portas instaladas na câmara não tinha sido concebido em planilha orçamentária licitada.


Para as instalações hidrossanitárias foram necessárias a instalação de tubo de 150mm para drenagem das águas pluviais referentes ao recolhimento da cobertura da câmara. Acréscimo do item cuba em inox para a bancada instalada na cozinha, bem como pontos de esgoto com tubo de 100mm, aplicados em WC's diversos, e pontos de esgoto com tubo de 40mm em ambientes diversos, pontos de água fria embutidos de 25mm para ambientes diversos, todos estes não concebidos em planilha orçamentária licitada.

Para as instalações elétricas, tiveram acréscimos nos pontos de iluminação com eletroduto de $\frac{3}{4}$ e cabo de 2,50mm², pontos de tomada para uso geral, sobretudo no plenário, piso e parede, luminárias tipo calha no plenário, e tomadas baixa de embutir com 1 e 2 módulos em ambientes e interruptores 2P+T simples em diversos ambientes da câmara.

Acréscimo para o quantitativo de guarda corpo com montantes em aço inox e vidro instalados no plenário da câmara.

Para a inclusão dos novos itens inicialmente não previstos no contrato, em consonância com as disposições do § 1º e § 2º do Art. 17 do Decreto nº 7.983/2013, foi a seguinte: Utilizamos os preços unitários que foram usados nas Tabelas do Projeto Básico (SINAPI-PE JUNHO/2024 – SEM DESONERAÇÃO), aplicamos o coeficiente redutor ("K") que corresponde ao percentual de redução nos preços contratados da empresa vencedora em relação aos preços da planilha do projeto: $K = (R\$ 247.000,00) / (R\$ 247.022,21) \rightarrow K = 0,99991$ acrescidos do BDI de 20,50%, o mesmo da proposta da empresa.

Todos os ajustes visam uma maior eficiência, segurança e plena funcionalidade da obra, além de atender as necessidades básicas necessárias para o melhor desenvolvimento das atividades. A Memória de Cálculo da Reprogramação, em anexo, exhibe detalhadamente as alterações realizadas.



DA
DECOR | ARQUITETURA

(81) 9 9551-9977

Rua Rafael Virgulino Aguiar, 603, CS-01,
Centro, 55745-000, Orobó-PE

arquitetura.decor.ltda@gmail.com

Em vista dos ajustes supracitados, a 3ª reprogramação provocou um acréscimo de R\$ 21.946,78 (Vinte e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), alterando o valor contratado para R\$ 319.630,36 (Trezentos e dezenove mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos) corresponde a um percentual de aditivo acumulado de 29,41%, estando, portanto, dentro dos limites da Lei para obras de Reforma.

Vertente do Lério, 23 de dezembro de 2024


Decor Arquitetura LTDA

Jaide Gomes de Araújo Barbosa Andrade
Arquiteta - CAU/PE A260624-0
Decor Arquitetura LTDA

3º PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO (REQUALIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE)

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE LOCALIZAÇÃO: CENTRO - VERTENTE DO LÉRIO / PE EMPRESA CONTRATADA: RENOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA RESP. TÉCN.: ENG. JAILTON MANOEL DE MOURA ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241225534 RRT DE FISCALIZAÇÃO Nº 14920212	PROCESSO LICITATÓRIO: Nº PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 00001/2024 CONTRATO: Nº 00006/2024-CMV VALOR CONTRATADO: R\$ 247.000,00 VALOR REPROGRAMADO: R\$ 316.814,72 ADITIVO ACUMULADO: R\$ 69.814,72 (28,27%)	REPROGRAMAÇÃO: 3º VALOR DO ADITIVO: R\$ 21.946,78 % DO ADITIVO: 8,89% % DE ADITIVO ACUMULADO: 29,41% VALOR 3º REPROGRAMAÇÃO: R\$ 319.630,36 DATA DA ELABORAÇÃO: 23/12/2024
--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	2º REPROGRAMAÇÃO		ACRÉSCIMO		SUPRESSÃO		3º REPROGRAMAÇÃO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				5.904,50		-		-		5.904,50
I.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	M2	5.904,50	1,00	5.904,50		-		-	1,00	5.904,50
II	CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES				291.779,08		26.276,89		4.330,11		313.725,86
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				15.604,57		-		-		15.604,57
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	375,01	4,50	1.687,54		-		-	4,50	1.687,54
1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	17,10	262,11	4.482,08		-		-	262,11	4.482,08
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,75	78,46	686,52		-		-	78,46	686,52
1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,94	152,69	1.212,35		-		-	152,69	1.212,35
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	64,95	0,92	59,75		-		-	0,92	59,75
1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	28,34	8,80	249,39		-		-	8,80	249,39
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,98	23,17	254,40		-		-	23,17	254,40
1.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	105,98	36,40	3.857,67		-		-	36,40	3.857,67
1.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:97650	M2	8,77	231,28	2.028,32		-		-	231,28	2.028,32
1.9	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:97647	M2	4,06	231,28	938,99		-		-	231,28	938,99
1.10	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:104803	M2	5,27	28,00	147,56		-		-	28,00	147,56
2.0	TRABALHOS EM TERRA				1.490,17		-		-		1.490,17
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	96,67	5,87	567,45		-		-	5,87	567,45
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	24,74	2,64	65,31		-		-	2,64	65,31
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	93,40	9,18	857,41		-		-	9,18	857,41
3.0	INFRAESTRUTURA				6.092,95		-		-		6.092,95
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	M3	862,58	1,08	931,58		-		-	1,08	931,58
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM	M3	102,06	17,77	1.813,60		-		-	17,77	1.813,60

Severina Franca S. Silva
Presidente


RENOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 52.167.819/0001-41


J. B. Andrade
Arquiteto e Urbanista CAU/PE A260624-0
Decor Arquitetura

3.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. COMPOSIÇÃO 001.	M3	2.861,35	1,17	3.347,77		-		-	1,17	3.347,77
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				40.195,21		3.463,61		-		43.658,82
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	98,69	8,59	847,74		-		-	8,59	847,74
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,15	267,18	1.375,97		-		-	267,18	1.375,97
4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	47,57	267,18	12.709,75		-		-	267,18	12.709,75
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	91,00	152,69	13.894,79		-		-	152,69	13.894,79
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	187,02	40,95	7.658,46	18,52	3.463,61		-	59,47	11.122,07
4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:101157	M2	68,41	54,21	3.708,50		-		-	54,21	3.708,50
5.0	PISOS				71.593,32		314,13		1.597,15		70.310,31
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	22,38	263,22	5.890,86		-		-	263,22	5.890,86
5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	40,08	263,22	10.549,85		-		-	263,22	10.549,85
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	187,02	271,16	50.712,34		-	8,54	1.597,15	262,62	49.115,19
5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	78,37	-	-		-		-	-	-
5.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	142,79	10,20	1.456,45	2,20	314,13		-	12,40	1.770,59
5.6	RODAPÉ EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M	29,91	99,76	2.983,82		-		-	99,76	2.983,82
6.0	COBERTA				42.814,37		2.547,00		-		45.361,37
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	52,74	223,29	11.776,31		-		-	223,29	11.776,31
6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. COMPOSIÇÃO 002.	M2	45,21	231,28	10.456,16		-		-	231,28	10.456,16
6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. AF_09/2023. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:94207	M2	66,35	231,28	15.345,42		-		-	231,28	15.345,42
6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:94207	M	92,01	28,00	2.576,28		-		-	28,00	2.576,28
6.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:94231	M	56,60	47,00	2.660,20	45,00	2.547,00		-	92,00	5.207,20
7.0	ESQUADRIAS				23.446,40		6.486,41		999,49		28.933,32

Severina Franca S. Silva
Presidente
S.S. Silva

RENOVA ENGENHARIA E
EMPREENHIMENTOS LTDA
CNPJ 52.167.819/0001-41

Decor Arquitetura
Jaques Gomes de A. D. Andrade
Arquiteto e Urbanista CAU/PE A260624-0
Decor Arquitetura

7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	999,49	9,00	8.995,41	-	1,00	999,49	8,00	7.995,92
7.2	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	1.249,79	3,60	4.499,24	5,19	6.486,41	-	8,79	10.985,65
7.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	245,39	9,00	2.208,51	-	-	-	9,00	2.208,51
7.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	667,73	0,36	240,38	-	-	-	0,36	240,38
7.5	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	1.119,83	6,70	7.502,86	-	-	-	6,70	7.502,86
8.0	PINTURAS E ACABAMENTOS				27.247,33		294,69		448,26	27.093,76
8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5,28	720,84	3.806,03	-	-	-	720,84	3.806,03
8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	18,77	607,39	11.400,71	7,68	144,15	-	615,07	11.544,86
8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	15,87	720,84	11.439,73	-	-	-	720,84	11.439,73
8.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,87	30,24	600,86	-	22,56	448,26	7,68	152,60
8.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:100742.	M2	29,87	-	-	5,04	150,54	-	5,04	150,54
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS				6.226,35		2.707,62			8.933,97
9.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	591,86	3,00	1.775,58	-	-	-	3,00	1.775,58
9.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	983,38	1,00	983,38	-	-	-	1,00	983,38
9.3	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	404,35	3,00	1.213,05	-	-	-	3,00	1.213,05
9.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	300,60	3,00	901,80	-	-	-	3,00	901,80
9.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	148,65	1,00	148,65	-	-	-	1,00	148,65
9.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	163,71	3,00	491,13	-	-	-	3,00	491,13
9.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	114,90	4,00	459,60	-	-	-	4,00	459,60
9.8	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	39,08	3,00	117,24	-	-	-	3,00	117,24
9.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	135,92	1,00	135,92	-	-	-	1,00	135,92
9.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:89580.	M	59,34	-	-	4,05	240,32	-	4,05	240,32
9.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:86900.	M	235,52	-	-	1,00	235,52	-	1,00	235,52
9.12	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO). FONTE: ORSE JUN/2024 CÓD.: 01683	PT	111,30	-	-	3,00	333,90	-	3,00	333,90

Severina Franca S. Silva
Presidente
SSilva

**RENOVA ENGENHARIA E
EMPREENHIMENTOS LTDA**
CNPJ 52.167.819/0001-41
Página 3 de 5

Jaide Gomes de A. B. Andrade
Arquiteta e Urbanista CAU/PE A260624-8
Decor. Arquitetura

Jaide Gomes de A. B. Andrade

9.13	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...). FONTE: ORSE JUN/2024 CÓD.: 01679	PT	82,66			10,00	826,60		-	10,00	826,60
9.14	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM. FONTE: ORSE JUN/2024 CÓD.: 01200	PT	133,91			8,00	1.071,28		-	8,00	1.071,28
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				14.265,14		4.274,46		1.285,21		17.254,39
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM²	UN	84,06	20,00	1.681,20	6,00	504,36		-	26,00	2.185,56
10.2	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	166,90	5,00	834,50		-	5,00	834,50	-	-
10.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	185,20	11,00	2.037,20	11,00	2.037,20		-	22,00	4.074,40
10.4	COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO DE 3/4", CABO DE 4 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	266,75	1,00	266,75		-		-	1,00	266,75
10.5	LUMINÁRIA LED SLIM 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,69	26,00	1.967,94		-	3,00	227,07	23,00	1.740,87
10.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	130,14	1,00	130,14		-		-	1,00	130,14
10.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,97	2,00	37,94		-		-	2,00	37,94
10.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	57,19	1,00	57,19		-	1,00	57,19	-	-
10.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	166,45	1,00	166,45		-	1,00	166,45	-	-
10.10	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	59,73	4,00	238,92		-		-	4,00	238,92
10.11	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMINIO ESCOVADO, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS E-27	M	205,62	4,00	822,48		-		-	4,00	822,48
10.12	SERVIÇO DE PRÉ INSTALAÇÃO DE KIT DE TUBULAÇÃO PARA AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS E MAQUINAS PARA MÁQUINAS DE 24.000 BTU'S. COTAÇÃO 001.	UN	1.204,89	2,00	2.409,78		-		-	2,00	2.409,78
10.13	SERVIÇO DE PRÉ INSTALAÇÃO DE KIT DE TUBULAÇÃO PARA AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS E MAQUINAS PARA MÁQUINAS DE 9.000 À 12.000 BTU'S. COTAÇÃO 002.	UN	722,93	5,00	3.614,65		-		-	5,00	3.614,65
10.14	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:97584.	UN	145,24		-	3,00	435,72		-	3,00	435,72
10.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:92000.	UN	36,91		-	4,00	147,64		-	4,00	147,64
10.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:92008.	UN	57,14		-	12,00	685,68		-	12,00	685,68
10.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:92023.	UN	59,75		-	6,00	358,50		-	6,00	358,50
10.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:91953.	UN	35,12		-	3,00	105,36		-	3,00	105,36
11.0	SERVICOS COMPLEMENTARES				42.803,27		6.188,97		-		48.992,23

Severina Franca S. Silva
Presidente

**RENOVA ENGENHARIA E
EMPREENHIMENTOS LTDA**
CNPJ 52.167.819/0001-41

Jaide Gomes de A. B. Andrade
Arquiteta e Urbanista - CAU/PE A260624-0
Dep. de Engenharia

11.1	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø= 2" BARRA SUPERIOR NA HORIZONTAL COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2" A CADA 1,20M E 3 BARRAS COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM TUBO Ø=1", COM ACABAMENTO POLIDO, H=1,20M, INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	890,45	11,20	9.973,04	1,80	1.602,81	-	13,00	11.575,84	
11.2	MOBILIÁRIO INTERNO SOB MEDIDA (INCLUSO PUPTO, MESA CAFÉ, MESAS EM METALON , RIPADO E MESAS EM MDF) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32.830,23	1,00	32.830,23		-	-	1,00	32.830,23	
11.3	MESA 100% MDF NAS DIMENSÕES, 0,75X0,90X2,40m.	UN	4.586,16		-	1,00	4.586,16	-	1,00	4.586,16	
				TOTAL 2º REPROG.	297.683,58	TOTAL ACRÉSCIMO	26.276,89	TOTAL SUPRESSÃO	4.330,11	TOTAL 3º REPROG.	319.630,36

TOTAL A ADITIAR:	R\$ 21.946,78	8,89%
ADITIVO ACUMULADO:	R\$ 72.630,36	29,41%

Observações:

a) Houve necessidade de elaborar uma reprogramação visando ajustar as quantidades dos serviços orçados, devido ajustes durante a execução. Todos os ajustes visam maior eficiência e a plena funcionalidade da obra. A Planilha Demonstrativa da Reprogramação e Memória de Cálculo da Reprogramação, em anexo, apresentam detalhadamente a descrição e quantificação dos ajustes realizados.

b) O referido ajuste provocou acréscimo financeiro a ser aditado no total de R\$ 21.946,48 (Vinte e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 8,89%, alterando o valor do contrato vigente para o total de R\$ 319.630,36 (Trezentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e reais e trinta e seis centavos). O acréscimo percentual total acumulado é de 29,41% acumulado, sendo portanto inferior à margem legal admissível de 50,00% para obras de reforma.


 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO


 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO
 Arquiteta e Urbanista Decor Arquitetura


 RENOVA ENGENHARIA E
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ 52 167 819/0001-41



MEMÓRIA 3ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO/PE

LOCALIZAÇÃO: CENTRO, VERTENTE DO LÉRIO – PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO 2024 / ORSE-SE MAIO 2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50% / BDI
DIFERENCIADO = 16,44%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS						
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2					
	Fachada da Edificação			8,50		5,50	46,75
			-1,00	3,00		2,93	-8,79
	em baixo do platibanda			7,10	0,80		5,68
	lateral de novo detalhe da fachada				1,40	4,10	5,74
	arco porta de vidro entrada		2,00		0,25	2,93	1,47
			1,00	3,00	0,25		0,75
	vira lateral direita			1,20		1,40	1,68
					0,80	4,10	3,28
	vira lateral esquerdo			1,20		1,40	1,68
					0,30	4,10	1,23
	Total item 4.5						59,47
	Previsto:						40,95
	Aditar:						18,52
5.0	PISOS						
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2					
	Pisos Internos						
	Plenário			16,10	8,26		132,99
	Circulações			3,69	2,95		10,89
				3,25	1,94		6,31
	Cozinha			3,36	3,69		12,40
	Despensa 01			1,58	3,21		5,07
	Despensa 02			1,58	4,90		7,74
	WC Fem.			1,55	1,90		2,95
	WC Masc.			1,55	1,90		2,95
	Sala Presidente			3,15	4,42		13,92
	WC - Presidente			3,25	1,27		4,13
	Sala 01			2,70	3,40		9,18
	Sala 02			4,42	3,34		14,76
	Soleira de portas e Aberturas		-1,00	1,00	0,15		-0,15
			-8,00	0,80	0,15		-0,96
	DEGRAUS PISOS						
				8,00	1,00		8,00
			3,00	3,30	0,73		7,23
			2,00	2,70	0,73		3,94
			1,00	3,30	0,68		2,24
			1,00	3,70	0,73		2,70
			1,00	3,70	0,68		2,52
	DEGRAUS ESPELHOS		1,00	3,30		0,25	0,83
			1,00	3,30		0,17	0,56
			1,00	3,30		0,17	0,56
			1,00	3,30		0,17	0,56
			1,00	3,30		0,17	0,56

Severina Franca S. Silva

Presidente

S.S. Silva

RENOVA ENGENHARIA E
EMPRESARIADOS LTDA
CNPJ 52.167.819/0001-41

Jairde Gomes de A. B. Andrade
Arquiteto e Urbanista CAUIPE A250624-9
Decor Arquitetura



MEMÓRIA 3ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO/PE

LOCALIZAÇÃO: CENTRO, VERTENTE DO LÉRIO – PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO 2024 / ORSE-SE MAIO 2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50% / BDI
DIFERENCIADO = 16,44%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
			1,00	3,70		0,25	0,93
			1,00	3,70		0,17	0,63
			1,00	3,70		0,17	0,63
			1,00	2,70		0,17	0,46
			1,00	2,70		0,17	0,46
			1,00	2,70		0,17	0,46
	LATERAIS ESCADARIA LATERAL ESQUERDA		1,00	3,87		0,15	0,58
	RAMPA		1,00	2,87	2,00		5,74
	LATERAIS RAMPA		2,00	2,87		0,05	0,29
	Total item 5.3						262,62
	Previsto:						271,16
	Suprimir						-8,54
5.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M					
	Soleira para Portas		8,00	0,80			6,40
			1,00	1,00			1,00
	acesso principal		1,67	3,00			5,00
	Total item 5.5						12,40
	Previsto:						10,20
	Aditar:						2,20
6.0	COBERTA						
6.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. FONTE: SINAPI JUN/2024 CÓD.:94231	M					
	lados edificação sem calha		1,00		27,00		27,00
			1,00		22,50		22,50
			1,00		23,00		23,00
			1,00		4,50		4,50
	platibanda frontal (perímetro)		1,00		15,00		15,00
	Total item 6.5						92,00
	Previsto:						47,00
	Aditar:						45,00
7.0	ESQUADRIAS						
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN					
	Portas da Edificação						0,00
	Portas 80 cm		8,00				8,00
	Total item 7.1						8,00
	Previsto:						9,00
	Suprimir						-1,00

Severina Franca S. Silva

Presidente
S.Silva

RENOVA ENGENHARIA E
EMPREENHIM
CNPJ 52 167 819/0001-41

José André
Jaide Gomes de A. B. Andrade
Arquiteta e Urbanista CAU/PE A260624-0
Decor Arquitetura



MEMÓRIA 3ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO/PE

LOCALIZAÇÃO: CENTRO, VERTENTE DO LÉRIO – PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO 2024 / ORSE-SE MAIO 2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50% / BDI
DIFERENCIADO = 16,44%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
7.2	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN					
	Entrada da Edificação		1,00	3,00		2,93	8,79
	Total item 7.2						8,79
	Previsto:						3,60
	Aditar:						5,19
8	PINTURAS E ACABAMENTOS						
8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2					
	Área interna						0,00
	Plenário		2,00	16,10		3,00	96,60
			2,00	8,26		3,00	49,56
	(Descontos)		-1,00	1,50		2,10	-3,15
			-1,00	1,50		2,40	-3,60
			-3,00	1,50		1,00	-4,50
	Circulações das Salas		2,00	3,69		2,80	20,66
			2,00	2,95		2,80	16,52
			2,00	3,25		2,80	18,20
			2,00	1,94		2,80	10,86
	(Descontos)		-6,00	0,80		2,10	-10,08
			-1,00	0,90		2,80	-2,52
			-1,00	1,50		2,10	-3,15
			-1,00	1,50		1,00	-1,50
	Sala Presidente		2,00	3,15		2,80	17,64
			2,00	4,42		2,80	24,75
	(Descontos)		-2,00	0,80		2,10	-3,36
	Sala 01		2,00	2,70		2,80	15,12
			2,00	3,40		2,80	19,04
	(Descontos)		-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Sala 02		6,00	4,42		2,80	74,26
			6,00	3,34		2,80	56,11
	(Descontos)		-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Área de forro de gesso (vide item 7.3)			223,29			223,29
	grades de portas		16,00		0,20	2,10	6,72
			8,00	0,80	0,15		0,96
	Total item 8.2						615,07
	Previsto:						607,39
	Aditar:						7,68
8.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	grades de portas		16,00		0,20	2,10	6,72
			8,00	0,80	0,15		0,96
	Total item 8.4						7,68
	Previsto:						30,24
	Suprimir						-22,56

Severina Franca S. Silva
Presidente
S. Silva

RENOVA ENGENHARIA E
EMPREENHIMENTOS LTDA
CNPJ 32.167.819/0001-41

João Gomes de A. B. Andrade
Arquiteto e Urbanista CAU/PE A260624-Q
Decor Arquitetura



MEMÓRIA 3ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO/PE

LOCALIZAÇÃO: CENTRO, VERTENTE DO LÉRIO – PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO 2024 / ORSE-SE MAIO 2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50% / BDI
DIFERENCIADO = 16,44%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
8.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020.	M2					
			%	quant.	larg.	alt.	
	grades de Janelas		50,00%	7,00	1,20	1,20	5,04
	Total item 8.5						5,04
	Previsto:						0,00
	Aditar:						5,04
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS						
9.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022.	M					
	CALHA					4,05	4,05
	Total item 9.10						4,05
	Previsto:						0,00
	Aditar:						4,05
9.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					
	BANCADA COZINHA		1,00				1,00
	Total item 9.11						1,00
	Previsto:						0,00
	Aditar:						1,00
9.12	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO).	PT					
	WC PRESIDENCIA		1,00				1,00
	WC MASC.		1,00				1,00
	WC FEM.		1,00				1,00
	Total item 9.12						3,00
	Previsto:						0,00
	Aditar:						3,00
9.13	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...).	PT					
	WC PRESIDENCIA						
	ralo sifonado		1,00				1,00
	bancada		1,00				1,00
	WC MASC.						
	ralo sifonado		1,00				1,00
	bancada		1,00				1,00
	WC FEM.						
	ralo sifonado		1,00				1,00
	bancada		1,00				1,00
	COZINHA						
	Total item 9.13						1,00

Severina Franca S. Silva

1. Jante

SSilva

RENOVAÇÃO ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA
Página 1 de 8
CNPJ 02.167.819/0001-41

Jairde Gomes de A. B. Andrade
Arquiteto Urbanista CAU/PE A260624-0
Decor Arquitetura



MEMÓRIA 3ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO/PE

LOCALIZAÇÃO: CENTRO, VERTENTE DO LÉRIO – PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO 2024 / ORSE-SE MAIO 2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50% / BDI
DIFERENCIADO = 16,44%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	bancada		1,00				1,00
	ÁREA DE SERVIÇO						
	ralo sifonado		1,00				1,00
	bancada		1,00				1,00
	Total item 9.13						10,00
	Previsto:						0,00
	Aditar:						10,00
9.14	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	PT					
	WC PRESIDENCIA						
	vaso sanitário		1,00				1,00
	bancada		1,00				1,00
	WC MASC.						
	vaso sanitário		1,00				1,00
	bancada		1,00				1,00
	WC FEM.						
	vaso sanitário		1,00				1,00
	bancada		1,00				1,00
	COZINHA		1,00				1,00
	ÁREA DE SERVIÇO		1,00				1,00
	Total item 9.14						8,00
	Previsto:						0,00
	Aditar:						8,00
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM²	UN					
	plenário		9,00				9,00
	corredor acesso salas		3,00				3,00
	sala presidência		2,00				2,00
	wc presidência		1,00				1,00
	wc feminino		1,00				1,00
	wc masculino		1,00				1,00
	sala em frente à presidência		2,00				2,00
	sala em frente à cozinha		2,00				2,00
	cozinha		2,00				2,00
	área de serviço		3,00				3,00
	Total item 10.1						26,00
	Previsto:						20,00
	Aditar:						6,00
10.2	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN					
	NÃO SERÁ EXECUTADO		-5,00				-5,00
	Total item 10.2						-5,00
	Previsto:						5,00

Severina Franca S. Silva
Presidente
SSS/Doc

RENOVA ENGENHARIA DE
EMPREENDIMENTOS LTDA
Página 5 de 8
CNPJ 32.167.819/0001-41

Assinada de
André Gomes de A. B. Andrade
Arquiteta e Urbanista CAU/PE A260624-0
Decor Arquitetura



MEMÓRIA 3ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO/PE

LOCALIZAÇÃO: CENTRO, VERTENTE DO LÉRIO – PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO 2024 / ORSE-SE MAIO 2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50% / BDI
DIFERENCIADO = 16,44%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Suprimir						-5,00
10.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN					
	plenário - paredes		15,00				15,00
	plenário - piso		7,00				7,00
	Total item 10.3						22,00
	Previsto:						11,00
	Aditar:						11,00
10.5	LUMINÁRIA LED SLIM 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN					
	plenário		6,00				6,00
	corredor acesso salas		3,00				3,00
	sala presidência		2,00				2,00
	wc presidência		1,00				1,00
	wc feminino		1,00				1,00
	wc masculino		1,00				1,00
	sala em frente à presidência		2,00				2,00
	sala em frente à cozinha		2,00				2,00
	cozinha		2,00				2,00
	área de serviço		3,00				3,00
	Total item 10.5						23,00
	Previsto:						26,00
	Suprimir						-3,00
10.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN					
	NÃO SERÁ EXECUTADO		-1,00				-1,00
	Total item 10.8						-1,00
	Previsto:						1,00
	Suprimir						-1,00
10.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN					
	NÃO SERÁ EXECUTADO		-1,00				-1,00
	Total item 10.9						-1,00
	Previsto:						1,00
	Suprimir						-1,00
10.14	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN					
	plenário		3,00				3,00

Severino França S. Silva

Prezante

Silva

RENOVA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

Página 8 de 8
CNPJ 52.467.819/0001-41

Jáida Cortes de Lima
Arquiteta e Urbanista CAU/PE A260624-0
Decor Arquitetura



MEMÓRIA 3ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO/PE

LOCALIZAÇÃO: CENTRO, VERTENTE DO LÉRIO – PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO 2024 / ORSE-SE MAIO 2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50% / BDI
DIFERENCIADO = 16,44%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Total item 10.14						3,00
	Previsto:						0,00
	Aditar:						3,00
10.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					
	sala da presidência		2,00				2,00
	cozinha		1,00				1,00
	área de serviço		1,00				1,00
	Total item 10.15						4,00
	Previsto:						0,00
	Aditar:						4,00
10.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					
	sala da presidência		2,00				2,00
	cozinha		1,00				1,00
	corredor acesso salas		2,00				2,00
	sala em frente à cozinha		3,00				3,00
	sala em frente à presidência		4,00				4,00
	Total item 10.16						12,00
	Previsto:						0,00
	Aditar:						12,00
10.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					
	sala da presidência		1,00				1,00
	wc presidência		1,00				1,00
	wc feminino		1,00				1,00
	wc masculino		1,00				1,00
	sala em frente à cozinha		1,00				1,00
	cozinha		1,00				1,00
	Total item 10.17						6,00
	Previsto:						0,00
	Aditar:						6,00
10.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					
	corredor de acesso		1,00				1,00
	sala em frente à presidência		1,00				1,00
	área de serviço		1,00				1,00
	Total item 10.18						3,00
	Previsto:						0,00
	Aditar:						3,00
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						

Severina Franca S. Silva
Presidente
Silva

RENOVA ENGENHARIA
EMPREENHIMENTOS LTDA
Página 8 de 8
CNPJ 52.167.819/0001-41

Jalide Gomes de A. B. Andrade
Arquiteta e Urbanista - CAUIPE A269624-4
Decor Arquitetura

Jalide Gomes de A. B. Andrade



MEMÓRIA 3ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO/PE

LOCALIZAÇÃO: CENTRO, VERTENTE DO LÉRIO – PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO 2024 / ORSE-SE MAIO 2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50% / BDI
DIFERENCIADO = 16,44%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
11.1	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø= 2" BARRA SUPERIOR NA HORIZONTAL COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2" A CADA 1,20M E 3 BARRAS COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM TUBO Ø=1", COM ACABAMENTO POLIDO, H=1,20M, INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M					
	RAPAS E ESCADARIAS DE ACESSO		13,00				13,00
	Total item 11.1						13,00
	Previsto:						11,20
	Aditar:						1,80
11.3	MESA 100% MDF NAS DIMENSÕES, 0,75X0,90X2,40m.	UN					
	plenária		1,00				1,00
	Total item 11.3						1,00
	Previsto:						0,00
	Aditar:						1,00

Severino França S. Silva

Presidente

Silva

RENOVA ENGENHARIA E
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ 52 167 819/0001-41

José Gomes de A. B. Andrade
Arquiteta e Urbanista CAU/PE A260624-9
Decor Arquitetura



Estado de Pernambuco
CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO
CASA JOÃO DIAS DE SALES
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80

A Ex^a Sra. **SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA**

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Assunto: Reprogramação de Planilha Orçamentária.

REQUERIMENTO:

A Câmara Municipal de Vereadores de Vertente do Lério, pelo seu titular, vem diante de Vossa Excelência, nos termos do Art. 124, inciso II, letra “d”, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme **Contrato nº 00006/2024-CMV**, requer autorização para abertura de processo administrativo para analisar concessão de reprogramação de planilha da obra de Requalificação da Câmara Municipal de Vertente do Lério - PE, firmado com a empresa: **RENOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 52.167.819/0001-41**, conforme segue:

JUSTIFICATIVA:

A empresa **RENOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 52.167.819/0001-41**, foi contratada através do Contrato nº 00006/2024-CMV, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 00001/2024, que tem como objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de Requalificação da Câmara Municipal de Vertente do Lério - PE.

O Contrato nº 00006/2024-CMV, foi assinado em 02/10/2024, com vigência de **04 (quatro) meses**, com o valor de **R\$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais)**, que passou a ser **R\$ 289.652,24 (duzentos e oitenta e nove mil seiscientos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos)** devido ao 1º Termo Aditivo de Reprogramação. Passando para o valor de **R\$ 297.683,58 (duzentos e noventa e sete mil seiscientos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos)** devido ao 2º Termo Aditivo de Reprogramação, assinado em 04 de dezembro de 2024.

A empresa **RENOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 52.167.819/0001-41**, apresentou requerimento solicitando reprogramação de planilha, gerando valor adicional de **21.946,78 (vinte e um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos)**, que corresponde um entorno de **7,37%** do valor do contrato com o acréscimo de 1º e 2º Termo Aditivo de Reprogramação.

Em 23 de dezembro de 2024 foi emitido parecer técnico de engenharia aprovando a reprogramação solicitada pela empresa contratada.



Estado de Pernambuco
CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO
CASA JOÃO DIAS DE SALES
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80

A **Cláusula Décima** do Contrato nº 00006/2024-CMV, prevê a possibilidade de sua alteração.

Na oportunidade, informo que o Contrato supracitado se finda em **02/02/2025**.

Assim, venho solicitar a V. Ex^a que seja instaurado Processo Administrativo para análise da reprogramação de planilha do Contrato nº 00006/2024-CMV.

Segue anexo, Termo Aditivo, Parecer Técnico da Engenharia e Documentos de Habilitação da Empresa.

Vertente do Lério - PE, 23 de dezembro de 2024.

Millena Constância da Silva
MILLENA CONSTÂNCIA DA SILVA
Assessora das Comissões Legislativas



Estado de Pernambuco
CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO
CASA JOÃO DIAS DE SALES
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80

AUTORIZAÇÃO

Conforme pleito aduzido pela Sra. MILLENA CONSTÂNCIA DA SILVA, Assessora das Comissões Legislativas, venho, através do presente, autorizar a abertura de processo administrativo para celebração de Termo Aditivo devido a reprogramação da planilha da obra/serviço de Requalificação da Câmara Municipal de Vertente do Lério – PE, com celebração de termo aditivo de contrato, conforme Solicitação de Despesa.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros votos de estima e consideração.

 Vertente do Lério - PE, 23 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente,


SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores



Estado de Pernambuco
CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO
CASA JOÃO DIAS DE SALES
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATO Nº 00006/2024-CMV, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, POR MEIO DA CÂMARA MUNICIPAL E A EMPRESA RENOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO**, Estado de Pernambuco, por meio da **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** (Casa João Dias de Sales), localizada na Praça Severino Barbosa de Sales, 227 – Centro – Vertente do Lério - PE, CNPJ nº 69.902.096/0001-80, neste ato representada pela Presidente da Câmara Municipal de Vereadores **SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA**, brasileira, viúva, residente e domiciliado na Praça Severino Barbosa de Sales, 196 – Centro – Vertente do Lério – PE, CPF nº 920.524.284-53, Carteira de Identidade nº 1666920 SSP/PE, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado **RENOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** - AVENIDA ESTACIO COIMBRA, 01 - CENTRO - OROBÓ - PE, CNPJ nº 52.167.819/0001-41, neste ato representado por Jailton Manoel de Moura, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Israel Bezerra da Silva, 94, Centro - Umbuzeiro - PB, CPF nº 370.450.048-85, Carteira de Habilitação nº 03840367823 DENTRAN/SP, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº 00007/2024, em observância às disposições do Art. 124, inciso II, letra “d”, § 2º e Art. 104, Inciso I da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Aditivo, decorrente do Pregão Eletrônico nº 00001/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O Contrato nº 00006/2024 passa a vigorar com a reprogramação de planilha, conforme anexo único a este Termo e prorroga prazo de vigência contratual.

1.2. Com a reprogramação constante no item 1.1, o Contrato nº 00006/2024 passa a ter o valor acrescido em **RS 21.946,78 (vinte e um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos)**.

1.3. Este termo aditivo ao Contrato, vincula-se ao Instrumento Convocatório do Pregão Eletrônico e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município e suas alterações posteriores, na classificação abaixo:

ORGÃO: 10.000 – PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 10.000 – CÂMARA MUNICIPAL



Estado de Pernambuco
CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO
CASA JOÃO DIAS DE SALES
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80

0103101012.006 – Gestão Administrativa da Câmara
44.90.51.99 – Obras e Instalações

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas as Cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, à sua conta, a publicação do extrato deste CONTRATO no prazo de lei.

CLÁUSULA QUINTA – FORO

5.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo será o da Cidade de Vertente do Lério, Comarca de Surubim.

5.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes.

Vertente do Lério – PE, 26 de Dezembro de 2024.

Severina Franca de Sales Silva
SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA

CPF nº 920.524.284-53

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores


RENOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 52.167.819/0001-41

JAILTON MANOEL DE MOURA

CPF nº 370.450.048-85

RENOVA ENGENHARIA E

EMP. ENGENHARIA E

LTDA

CNPJ 52 167 819/0001-41